

Przedmiar robót

Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w ramach zadania pn. "Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory

Obiekt	Świetlica wiejska
Lokalizacja	Sidory 22, 16-420 Raczki dz. nr 58/7, gm. Raczki
Zamawiający	Gmina Raczki

Charakterystyka obiektu

Świetlica wiejska

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres kolejnego etapu robót w budynku świetlicy wiejskiej w Sidorach obejmuje prace wewnątrz budynku poza pomieszczeniem garażu.

2. ZAŁOŻENIA REMONTU

Projekt nie wprowadza zmian w sposobie użytkowania budynku, nie zakłada zmiany układu funkcjonalnego budynku. Forma architektoniczna oraz funkcja budynku nie ulegną zmianie. Zakres prac nie ingeruje w elementy konstrukcyjne.

3. PLANOWANE PRACE REMONTOWE

- rozbiórka warstw posadzkowych podłogi na gruncie
- wykonanie nowej podłogi na gruncie wraz z dociepleniem (płyty XPS grub. 10cm);
- montaż sufitu podwieszanego w części pomieszczeń;
- malowanie wszystkich ścian.

4. ELEMENTY WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO:

- Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne lub gipsowe malowane farbami emulsyjnymi;
- Posadzka na parterze – posadzka żywiczna (wraz z cokolikami);
- Sufit podwieszany – systemowy kasetonowy

Tabela przedmiaru robót

Świetlica wiejska

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Posadzka		
1	KNR 2-02s 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego		
			0,1*(8,7*10,1+7,17*2,73+4,15*3,9+1,56*2,23+1,56*1,74)	m3	12,982
			razem	m3	12,982
2	KNNR 2 0604/01		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa Krotność: 2		
			(8,7*10,1+7,17*2,73+4,15*3,9+1,56*2,23+1,56*1,74)	m2	129,822
			razem	m2	129,822
3	KNR 2-02s 0609/03		Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa		
			(8,7*10,1+7,17*2,73+4,15*3,9+1,56*2,23+1,56*1,74)	m2	129,822
			razem	m2	129,822
4	KNR 2-02s 1102/01		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro		
				m2	129,822
5	KNR 2-02s 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność: 2		
				m2	129,822
6	KNNR 2 1208/01		Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm		
				m2	129,822
7	KNR 2-02s 1116/02		Posadzki żywiczne wraz z cokolikami		
				m2	129,822
			2 Roboty wykończeniowe ścian i sufitów		
8	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
			2,8*(2,73*2+7,17*2+4,15*2+3,9*2+1,58*4+2,23*2+1,74*2)	m2	140,448
			3,3*(10,1*2+8,7*2)	m2	124,08
			razem	m2	264,528
9	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS powierzchni poziomych		
			2,73*7,17+3,9*4,15+1,56*2,23+1,74*1,56	m2	41,952
			razem	m2	41,952
10	KNNR 3 0605/05		Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości ponad 10m do 20m od podłogi		
			2,8*(2,73*2+7,17*2+4,15*2+3,9*2+1,58*4+2,23*2+1,74*2)	m2	140,448
			3,3*(10,1*2+8,7*2)	m2	124,08
			2,73*7,17+3,9*4,15+1,56*2,23+1,74*1,56	m2	41,952
			razem	m2	306,48
11	KNR-W 2-02r97 2701/01		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi		
			8,7*10,1	m2	87,87
			razem	m2	87,87

Spis działów przedmiaru robót

Świetlica wiejska

Nr	Opis
1	Posadzka
2	Roboty wykończeniowe ścian i sufitów